

codice prestazione	descrizione della prestazione	u.m.	Prezzo €
TGR	Taglio tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, in aiuole, parchi e giardini per intervento <u>con raccolta immediata del materiale di risulta</u> , escluso onere di smaltimento (art. 6.2, lettera a) e b) Capitolato Tecnico)	mq	0,08
TGM	Taglio tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, in aiuole, parchi e giardini per intervento <u>senza raccolta del materiale di risulta</u> , escluso oneri di smaltimento (art. 6.2, lettera a) e b) Capitolato Tecnico)	mq	0,06
TGTR	Taglio dell' erba, sterpi e piccoli arbusti del sottobosco da eseguirsi con sistema radiprato-sfibratore a coltelli portato da trattore di adeguata potenza, fino allo sminuzzamento, compreso le rifiniture con decespugliatore, <u>senza raccolta del materiale di risulta</u> (art. 6.2, lettera e) del Capitolato speciale appalto)	mq	0,060
TGBS	Taglio erba su banchine e scarpate stradali con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 – 1,2 m e/o con solo decespugliatore, compreso le rifiniture, <u>senza raccolta del materiale di risulta</u> (art. 6 .2, lettera e) del Capitolato speciale appalto)	mq	0,080
TGDR	Taglio erba su banchine/cordoli di strada pedonale e/o pista ciclabile anche con presenza di rete di protezione/delimitazione da eseguirsi mediante utilizzo di solo decespugliatore, compreso le rifiniture, <u>con raccolta del materiale di risulta</u> (art. 6 .2, lettera e) del Capitolato speciale appalto)	mq	0,450
TGRPP	Tosatura tappeto erboso ed eliminazione polloni radicali e ricacci presenti alla base e sul tronco esemplari arborei, in Viali Alberati urbani, per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento (art. 6.2, lettera a), b) e c) Capitolato speciale appalto)	mq	0,182
POTR	Eliminazione ricacci/rami presenti su primo palco esemplari arborei, in Viali Alberati Urbani, per intervento con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento (art. 6.2, lettera d) Capitolato speciale appalto)	cad.	8,00
POTST	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti <u>su strada</u> secondo forma campione stabilita dalla D.L. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 18 m (art. 6.3.1 Capitolato Tecnico)	cad.	150,00

POTPG	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa <u>in parchi e giardini</u> secondo forma (art. 6.3.2 Capitolato Tecnico) campione stabilita dalla D.L. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento: esemplari di altezza da 12 m a 18 m (art. 6.3.1 Capitolato Tecnico)	cad.	120,00
ABBST	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti <u>su strada</u> secondo forma campione stabilita dalla D.L. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 18 m (art. 6.3.1 Capitolato Tecnico)	cad.	236,50
ABBPG	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti <u>in parchi e giardini</u> secondo forma campione stabilita dalla D.L. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Su strada a traffico medio: esemplari di altezza da 12 m a 18 m (art. 6.3.1 Capitolato Tecnico)	cad.	205,04
POTSP	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm (art. 6.3.2 Capitolato Tecnico)	m	4,07
POTSP	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro sezione media 400 a 600 cm (art. 6.3.2 Capitolato Tecnico)	m	7,68
DIS	Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi secondo legge, ad uso civile (Art. 6.3.3 Capitolato Tecnico)	mq	0,80